



GASILSKI CENTER STIČNA

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA

Prostovoljno gasilsko društvo Stična želi obstoječi gasilski dom dozidati v smeri proti jugovzhodu, na obstoječem delu pa razširiti garaže, rekonstruirati del notranjosti in del objekta nadzidati v smislu preoblikovanja dvokapnice v ravno streho.

Objekt je leta 2019 pridobil odločbo o legalizaciji. Navedenim delom se bo prilagodila tudi ureditev zunanjih površin, v sklopu katerih se bosta zgradila še dva oporna zidova.

Dela znotraj obstoječega objekta se bodo izvajala z namenom prilagoditve gasilskega doma sodobni uporabi. Garaže se bodo dozidale v smeri proti jugozahodu do roba balkona, v kleti se bodo uredile nove sanitarije. Obstoječi del, ki meji na novi del, se bo nadzidal z namenom izgradnje ravne strehe. Kota ravne strehe bo enaka koti obstoječe dvokapnice na tem delu.

Gasilski dom se bo nadzidal v smeri proti jugovzhodu. Nova dozidava bo tlorisnih dimenzij 24,1 x 13,5 m, etažnosti K+P+N.

Dozidava bo imela ravno streho, višina bo prilagojena obstoječemu delu in bo 10,7 m (merjeno od najnižje točke na terenu). V kleti dozidave bodo 4 nova garažna mesta za gasilska vozila, poveljniška soba, garderobe, kopalnica in pralnica. V pritličju bo vhodni prostor, kuhinja in skladišče, v nadstropju pa skladišče, sanitarije, hodnik in godbena soba. Skupna neto površina dozidave bo 660,20 m². Finalna obdelava fasade bo iz panelov v opečni barvi. Okenske in vratne odprtine bodo ALU v antracit barvi. Obstoječi del gasilskega doma in nova dozidava bosta funkcionalno povezana.

